

FORNITURA E POSA DI PRATO SINTETICO

SPECIFICHE TECNICHE

Fornitura e posa in opera di prato sintetico dello spessore non inferiore a mm 40 e un peso totale non inferiore a 2,662 gr/mq composto da materiale in polietilene per il monofilamento dritto e in polipropilene per il monofilamento riccio fornito in rotoli da 25 mt di larghezza 200 cm oppure 400 cm. Il manto dovrà essere posato sul terreno precedentemente livellato e sarà spolverato con sabbia silicea o quarzite per intaso per la quantità necessaria. E' compreso ogni onere e magistero per dare il manto perfettamente posato a regola d'arte.

Si precisa inoltre che:

- l'area su cui posare il manto sintetico è una corte interna ad un edificio di forma rettangolare avente dimensioni ml 24,00 x ml 10,00 circa;
- la quantità di manto da fornire è 300 mq di cui 240 mq da posare e mq 60,00 per sfrido e scorta per eventuali interventi di manutenzione da parte della Stazione Appaltante;
- lo strato di base di posa è costituito da terreno vegetale da livellare per una posa perfettamente in piano del manto;
- eventuale sistema di fissaggio da valutare con i tecnici della Stazione Appaltante.

ES.A.P. S.p.A.

Responsabile Ufficio Property

Ing. Antonino Neri



ES.A.P. S.p.A.

Responsabile Manutenzione Infrastrutture e Sistemi

Giuseppe Listro



15 APR. 2015